



REALIZZAZIONE CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE MULTIFUNZIONALE.
LOCALITÀ STAZIONE NUOVA IN AULLA (MS)

PROGETTO ESECUTIVO

REL
H.3

Costi della sicurezza

Data emissione: Novembre 2024	CODICE ELABORATO	Anno	Commessa	Progetto	Tipologia	Elaborato n°
		2023	20	E	REL	H.3
LIVELLO		Numero	Data	Stesura	Controllo	Approvazione
Prima emissione		01	28/11/2024	SN	SN	SN

Tecnico incaricato

Dott.Ing. Stefano NADOTTI



GOPLANSTUDIO

Via Carducci 72 - 54100 Massa
Sede operativa Via Fermi 21 - 54100 Massa
cell. 328 - 4066037
Fax 0585 - 793451
E-mail stefano.nadotti@gmail.com

Geologo incaricato

Dott. Geol. Emanuele MICHELUCCI

Gruppo di lavoro

Dott. Ing. Alessandra FRUZZETTI

Dott. Ing. Marta PACIFICO

Dott. Geol. Osvaldo TURBA

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Prezzo €	Quantità	Importo €
	1. OPERE EDILI				
	1.2. CANTIERE				
	1.2.1.				
1 TOS24_17.N05.0 02.012 (M)	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea seg ... otturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	ml	15,35	100,00	1.535,00
2 TOS24_17.N05.0 02.015 (M)	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	ml	5,73	100,00	573,00
3 TOS24_17.N05.0 02.018 (M)	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adi ... unto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	ml	1,00	500,00	500,00
4 TOS24_17.N06.0 04.012 (M)	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura p ... rio; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile	cad	325,73	6,00	1.954,38
5 TOS24_17.N06.0 05.001 (M)	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile	cad	55,68	6,00	334,08
6 TOS24_AT.N06.0 19.003 (M)	Autogru a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.	ora	12,76	240,00	3.062,40
7 TOS24_17.N05.0 03.030 (M)	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.	m²	17,09	552,50	9.442,23
8 TOS24_17.N05.0 03.031 (M)	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.	m²	7,11	552,50	3.928,28
9 TOS24_17.N05.0 03.032 (M)	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	m²	2,92	1.657,50	4.839,90
10 TOS24_PR.P62.0 23.022 (M)	Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.4 prese a 22 moduli per interruttore di blocco	cad	251,12	1,00	251,12
11 TOS24_PR.P61.0 02.001 (M)	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 dimensioni indicative l x h x p = 265 x 300 x 165 mm.	cad	190,44	1,00	190,44
12 TOS24_17.P07.00 4.001 (M)	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.	cad	87,00	2,00	174,00
13 TOS24_17.N05.0 04.001 (M)	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.	giornalier	10,96	25,00	274,00
	TOTALE SICUREZZA				27.058,83
	Data, 29/11/2024				
	Il Tecnico				